

LOTISSEMENT SUR LA COMMUNE DE LUZE - "EN LA CHOUETTE"  
COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX RETENTION AMONT

Dossier O 01 1597 - Etabli le : 15/02/2016

N° prix	Désignation	Unité	Quantité	P. U.	Montant H.T.
<b>INSTALLATION, PREPARATION DE CHANTIER</b>					
1,01,c	Installation de chantier - travaux bassin	FT	1,00		
1,02,c	Etudes d'exécution, implantation - travaux bassin	FT	1,00		
1,03,c	PAQ,PPSPS - travaux bassin	FT	1,00		
1,04,c	Signalisation de chantier - travaux bassin	FT	1,00		
1,05,c	Constat d'huissier - travaux bassin	FT	1,00		
1,06,c	Dossier des ouvrages exécutés - travaux bassin	FT	1,00		
				<b>Sous total</b>	
<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>					
2,01	Libération des emprises, abattage d'arbres et débroussaillage	M2	3000,00		
2,02	Décapage de terre végétale (épaisseur moyenne 30cm) et mise en dépôt provisoire	M3	1600,00		
2,07	Terrassements en déblais et mise en dépôt provisoire	M3	750,00		
2,08	Evacuation des déblais impropres ou de la terre végétale excédentaires	M3	550,00		
2,09,1	Remblai d'apport	M3	150,00		
2,09,2	Remblai issu des matériaux du site	M3	200,00		
2,12	Géotextile système de rétention amont	M2	3200,00		
2,13	Fossé	ML	80,00		
2,14	Modelage fin des bassins	M2	1500,00		
				<b>Sous total</b>	
<b>RESEAUX HUMIDES</b>					
<b>CANALISATION ASSAINISEMENT</b>					
5,15	Ouvrage de régularisation de débit avec décantation et vanne murale	FT	4,00		
5,16	Surverse vers fossé	FT	2,00		
5,17	Surverse vers bassin aval	U	6,00		
				<b>Sous total</b>	
<b>ESPACES VERTS</b>					
12,01,1	Reprise en stock et mise ne œuvre de terre végétale, épaisseur 30cm	M3	1600,00		
12,02,2	Fosse d'arbre pour rétention	U	20,00		
12,03,2	Arbre de haute tige (zone de rétention)	U	20,00		
12,05	Engazonnement	M2	3000,00		
				<b>Sous total</b>	
<b>TOTAL HT - travaux bassin</b>					
<b>TVA 20 %</b>					

TOTAL TTC - travaux bassin	
----------------------------	--